

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

ประเภทงาน สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.80 เมตร ยาวรวมบ่อกักยาว 100 เมตร ถนนพัฒนาการ - ชายทะเล ช่วงสะพานบางลุงสง-สะพานบางหัวแตก

พื้นที่ก่อสร้าง ถนนพัฒนาการ - ชายทะเล ช่วงสะพานบางลุงสง-สะพานบางหัวแตก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ระยะดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่                     | รายการ                         | รวมค่างาน<br>ต้นทุน(บาท) | Factor F. | รวมค่า<br>ก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ                           |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| 1                            | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | 260,415.48               | 1.2509    | 325,753.72               | Factor F.                          |
|                              |                                |                          |           |                          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%              |
|                              |                                |                          |           |                          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%           |
|                              |                                |                          |           |                          | - เงินประกันผลงานหัก 0%            |
|                              |                                |                          |           |                          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%           |
| สรุป                         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                          |           | 325,753.72               | - ราคาน้ำมันดีเซลคิดราคา 22.79 บาท |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวเลข)   |                                |                          |           | 325,000.00               |                                    |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) |                                |                          |           |                          | ( สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )    |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายศุภโชค คาราสุริยงค์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสมเดช หนูเนียม) นายช่างโยธา 6ว

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายภัทรารักษ์ สุขศรี) นายช่างโยธา 6ว

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล.ขนาด ศก. 0.80 เมตร ยาวรวมบ่อพักยาว 100 เมตร ถนนพัฒนาการ - ชายทะเล ช่วงสะพานบางลูงสง-สะพานบางหัวแตก

หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

พื้นที่ก่อสร้าง ถนนพัฒนาการ - ชายทะเล ช่วงสะพานบางลูงสง-สะพานบางหัวแตก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2558

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                                         | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                         |                                                | จำนวน     | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|                         | งานท่อระบายน้ำ 88 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ |           |       |            |            |            |           | 4,211                       |          |
| 1                       | ขุดดิน กลบดิน                                  | 137.00    | ลบ.ม. |            |            | 30.74      | 4,211.38  |                             |          |
| 2                       | ท่อ คล. ๑ 0.80 ม. นอก. ชั้น 3                  | 88.00     | ท่อน  | 1,210.00   | 106,480.00 | 220.00     | 19,360.00 | 125,840.00                  |          |
| 3                       | เสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15 x 0.15 x 2.00 ม.   | 40.00     | ต้น   | 228.00     | 9,120.00   | 60.80      | 2,432.00  | 11,552.00                   |          |
| 4                       | ปูนทรายขาแนว                                   | 3.34      | ลบ.ม. | 1,445.00   | 4,826.30   | 197.00     | 657.98    | 5,484.28                    |          |
| 5                       | ทรายหยาบรองพื้น                                | 5.00      | ลบ.ม. | 312.00     | 1,560.00   | 99.00      | 495.00    | 2,055.00                    |          |
| 6                       | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5                          | 1.20      | ลบ.ม. | 1,635.00   | 1,962.00   | 306.00     | 367.20    | 2,329.20                    |          |
| 7                       | คอนกรีต โครงสร้าง                              | 9.98      | ลบ.ม. | 1,850.00   | 18,463.00  | 306.00     | 3,053.88  | 21,516.88                   |          |
| 8                       | แผ่นพื้นสำเร็จรูป                              | 88.00     | ตร.ม. | 375.00     | 33,000     | 25.00      | 2,200     | 35,200                      |          |
| 9                       | เหล็กเสริม RB ๑ 9 มม.                          | 0.09      | ต้น   | 17,792.52  | 1,601.33   | 3,300.00   | 297.00    | 1,898.33                    |          |
| 10                      | เหล็กเสริม DB ๑ 12 มม.                         | 0.25      | ต้น   | 17,889.00  | 4,472.25   | 3,300.00   | 825.00    | 5,297.25                    |          |
| 11                      | เหล็กฉาก 75x75 มม. หน้า 4 มม.                  | 18.00     | เส้น  | 729.00     | 13,122.00  | 200.00     | 3,600.00  | 16,722.00                   |          |
| 12                      | ท่อ PVC ศก. 6 " ชั้น 8.5                       | 2.00      | เมตร  | 210.00     | 420.00     | 20.00      | 40.00     | 460.00                      |          |
| 13                      | ท่อ PVC ศก. 2 " ชั้น 8.5                       | 4.00      | เมตร  | 38.50      | 154.00     | 13.50      | 54.00     | 208.00                      |          |
| 14                      | ไม้แบบหล่อคอนกรีต 40 ลบ.ฟ. ลิด 70%             | 28.00     | ลบ.ฟ. | 532.00     | 14,896.00  |            | -         | 14,896.00                   |          |
| 15                      | ค่าแรงไม้แบบ                                   | 40.00     | ลบ.ฟ. |            |            | 133.00     | 5,320.00  | 5,320.00                    |          |
| 16                      | ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ                         | 12.00     | ลบ.ฟ. | 532.00     | 6,384.00   | -          | -         | 6,384.00                    |          |
| 17                      | ลวดผูกเหล็ก                                    | 12.00     | ก.ก.  | 43.93      | 527.16     | -          | -         | 527.16                      |          |
| 18                      | ตะปู                                           | 10.00     | ก.ก.  | 51.40      | 514.00     | -          | -         | 514.00                      |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                                |           |       |            |            |            |           | 260,415                     |          |