

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

งาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 080 ม. มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวมทั้งหมด 240 เมตร
พร้อมลงหินคลุกหลังท่ออัดแน่น กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 เมตร

โครงการ เทศบาลตำบลปากนคร

ทาง ถนนสาย บางเขี้ยว - ชายทะเล

ที่ตั้ง ชุมชนบางหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

แนวสายทางเดิม ชนิดผิวทาง

AC

กว้าง

7.00

เมตร

ชนิดไหล่ทาง

ลูกรัง

กว้าง

0.00

เมตร

เวลาการดำเนิน 90

วัน

ผิวทางกว้าง

เมตร

กำหนดราคากลาง 23 ธันวาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 -26.99 บาท/ลิตร

	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	591,000.00	1.4019	828,522.90	Factor F
			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				- ภาษี (VAT) 7.0%
				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			828,522.90	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			828,000.00	
(แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 240.000 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตร.ละ 3,450.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเอกธัช สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

นายสมเดช หนูเนียม
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายภัทรารุณ สุขศรี
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ๐.๘๐ ม. มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คลส. ยาวรวมทั้งหมด 240 เมตร
 ครอบคลุมพื้นที่หลังห้องค้อคั่น กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 เมตร
 ถนนหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ชื่อสายทาง ถนนสาย บางเขี้ยว - ชายทะเล

วันที่ประมาณการ 23 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1 งานฉาบปูนอุดตอ		ตร.ม.			-	-		-	-	
1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.			-	-		-	-	
1.3 งานจูนหรือผิวทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วบดอัดแน่น		ตร.ม.			-	-		-	-	
- งานรื้อผิวลาดยางหนา 0.05 ม.		ตร.ม.			-	-		-	-	
- งานรื้อผิวคลส. หนา 0.15 ม.		ตร.ม.			-	-		-	-	
1.4 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-		-	-		-	-	
1.5 งานวัสดุค้ำเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-		-	-		-	-	
1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-		-	-		-	-	
1.7 งานขยายพื้นคันทาง Benching		ลบ.ม.	-		-	-		-	-	
1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	90.00	ลบ.ม.	480.00		480.00	43,200.00	1.4019	672.91	60,562.08	
1.10 ทราयरองพื้นคอนกรีตปรับระดับ (แน่น)										
งานผิวทาง										
2.1 Prime Coat บนผิวทาง		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
2.2 Tack Coat บนผิวทาง		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
Asphaltic Concrete				-	-	-		-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
2.4 งานผิวคอนกรีต หนา 0.15 ม.		ตร.ม.			-	-		-	-	
2.5 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)		ม.			-	-		-	-	
2.6 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)		ม.			-	-		-	-	
2.7 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)		ม.			-	-		-	-	
งานผิวไหล่ทาง										
3.1 Prime Coat บนผิวไหล่ทาง		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
3.2 Tack Coat บนผิวไหล่ทาง		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
3.3 Asphaltic Concrete					-	-		-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
3.4 Slurry Seal บนผิวไหล่ทาง		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
3.5 Cape Seal บนผิวไหล่ทาง		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
3.6 ลูกรังบดอัดแน่น		ลบ.ม.			-	-		-	-	
3.7 หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.			-	-		-	-	
วัสดุเสริมจราจร										
สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)ตีเส้น 3 เส้น.		ตร.ม.		-	-	-		-	-	
งานอาคารระบายน้ำ										
5.1 งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3 มอก. ๘๐ ม.	230	เมตร	1,860.00	-	1,860.00	427,800.00	1.4019	2,607.53	599,732.82	
5.2 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.30 x 1.30 ม.	16	บ่อ	7,500.00	-	7,500.00	120,000.00	1.4019	10,514.25	168,228.00	
รวมยอด										
						591,000.00			828,522.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกนัช สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายสมเดช หนูเนียม
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายภัทรารุณ สุขศรี
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)