

ผลสรุปกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร/ปรับปรุงเสาสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปากนคร

ชื่อสายทาง -

สถานที่ก่อสร้าง สะพานทางเดินเท้าชุมชนบางตาจันทร์ หมู่ที่ 4 ต. ท่าไร่ สะพานทางเดินเท้าชุมชนบางหัวแตก หมู่ที่ 1 ต. ปากนคร อ. เมือง จ.นครศรี

ระยะเวลาการดำเนินการ 30 วัน

วันที่ประมาณการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 29.19 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	122,581.00	1.3074	160,262.40	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			160,262.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			160,000.00	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกธัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเดช หนูเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองใบใหญ่)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณการราคากลาง

รายการ ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อสายทาง สะพานทางเดินเท้าชุมชนบางตาจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง สะพานทางเดินเท้าชุมชนบางตาจันทร์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าไร่ สะพานทางเดินเท้าชุมชนบางหัวแตก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ										
	1.1 งานขุดดิน+ปักเสาไฟฟ้า	27.00	หลุม	-	700.00	700.00	18,900.00	1.3074	915.18	24,709.86	
	1.2 เสาไฟฟ้า คล.ขนาด 5" ปลายเรียบ ยาว 5 เมตร	27.00	ต้น	1,000.00	-	1,000.00	27,000.00	1.3074	1,307.40	35,299.80	
	1.3งานพาดสายไฟฟ้า THW -A 1 * 10 ตรมม.	1,072.00	เมตร	10.00	10.00	20.00	21,440.00	1.3074	26.15	28,030.66	
	1.4 แล็คช่อง 3 ช่อง	30.00	ชุด	99.00	30.00	129.00	3,870.00	1.3074	168.65	5,059.64	
	1.5 สลักเกลียว ขนาด 3/8" * 5" พร้อมแหวน	48.00	ชุด	25.00	-	25.00	1,200.00	1.3074	32.69	1,568.88	
	1.6 สลักเกลียว ขนาด 3/8" * 6" พร้อมแหวน	48	ชุด	30.00	-	30.00	1,440.00	1.3074	39.22	1,882.66	
	1.7 ลวดล่อมเนียมกลม(สายโซวาย)	2.00	กก.	181.00	-	181.00	362.00	1.3074	236.64	473.28	
	1.8 ค่ารื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าเก่า	25.00	ต้น		100.00	100.00	2,500.00	1.3074	130.74	3,268.50	
2	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง										
	2.1 โคมไฟฟ้าสาธารณะ FL 2 * 36 วัตต์	27.00	ชุด	1,272.00	200.00	1,472.00	39,744.00	1.3074	1,924.49	51,961.31	
	2.2 สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 30 แอมป์	1	ชุด	225.00	100.00	325.00	325.00	1.3074	424.91	424.91	
	2.3 สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 60 แอมป์	1.00	ชุด	850.00	200.00	1,050.00	1,050.00	1.3074	1,372.77	1,372.77	
	ไฟได้เซลล์รูปทรงกระบอก ขนาด 60 แอมป์	1.00	ชุด	3,800.00	500.00	4,300.00	4,300.00	1.3074	5,621.82	5,621.82	
	กล่องกันฝนเบอร์ 2	1.00	ชุด	450.00		450.00	450.00	1.3074	588.33	588.33	
	รวมยอด						122,581.00			160,262.40	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเอกนัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมเดช หนูเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรีชา ทองใบใหญ่)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน