

ด.ร 4

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุง ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00-4.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 235. ม. ชื่อสายทาง
พื้นที่ผิวคอนกรีตพร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 105 ม.
สถานที่ตั้ง ชุมชนบางรังนก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่กำหนดราคากลาง 15 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานรื้อคอนกรีตเดิม	85.00	ตร.ม.	-	116.00	116.00	9,860.00	1.4019	162.62	13,822.73	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่นหนาตามค่าระดับ	467.50	ลบ.ม.	613.00	-	613.00	286,577.50	1.4019	859.36	401,753.00	
	1.3 ทราयरองพื้นใต้คอนกรีตปรับระดับ หน้า 0.05 ม.	49.18	ลบ.ม.	545.00	-	545.00	26,803.10	1.4019	764.04	37,575.27	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานผิวคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	990	ตร.ม.	364.00	-	364.00	360,360.00	1.4019	510.29	505,188.68	
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	105	ม.	62.00	-	62.00	6,510.00	1.4019	86.92	9,126.37	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร	58.00	ลบ.ม.	486.00	-	486.00	28,188.00	1.4019	681.32	39,516.76	
4	งานระบายน้ำ										
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร	105	เมตร	1,110.00	-	1,110.00	116,550.00	1.4019	1,556.11	163,391.45	
	4.2 บ่อพักคสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	12	บ่อ	4,500.00	-	4,500.00	54,000.00	1.4019	6,308.55	75,702.60	
	4.3 งานรื้อและปรับระดับบ่อพักเก่า	3	บ่อ	1,500.00	-	1,500.00	4,500.00	1.4019	2,102.85	6,308.55	
5	งานอื่นๆ										
	5.1 งานรื้อถอนเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างในเขตทาง	3	จุด	1,500.00	-	1,500.00	4,500.00	1.4019	2,102.85	6,308.55	
	รวมยอด						897,848.60			1,258,693.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายเอกนัช สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายสมเดช หนูเนียม
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายภัทรารุช สุขศรี
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)