



ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนหัวถนน

หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร

เทศบาลตำบลปากนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ ๑,๐๙๖,๘๙๗.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๘,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปากนคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร และ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.paknakhoncity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗๙-๑๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสมศักดิ์ อนันตพิช)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

สรุปผลการประมาณการราคาต่อค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร กองช่าง					
ประเภทงาน งานอาคาร					
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลปากนคร					
ประมาณราคามาแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	861,934	1.2726	1,096,897	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,096,897	ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.69 บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวเลข) 1,096,897 บาทถ้วน-บาท					
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายศุภโชค ตราสุริยงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเดช หุ่นเนียม)

นายช่างโยธา ๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรารุณ สุขศรี)

นายช่างโยธา ๑

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 1/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร
โครงการ ปรับปรุงระบบประปา โดยก่อสร้างระบบประปาชุมชนหัวถนน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อ 30 กันยายน 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1	ถัง	220,000	220,000	35,000	35,000	255,000	
2	ค่าชุดเจาะนำบาดาลขนาด ๑ ๖" โดยใช้ท่อ P.V.C. ๑ ๖"	1	บ่อ	-	-	-	-	190,476	ราคาค่าชุดเจาะ
	ชั้น 13.5 ลึกประมาณ 120 ม. (ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา)								เมตร/บาท
3	เครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMPS ขนาด 2.0 แรงม้า 1 เฟส	1	เครื่อง	30,000	30,000	2,500	2,500	32,500	1,587.30 บาท
4	ถังกรองสนิมเหล็ก	1	ถัง	50,000	50,000	10,000	10,000	60,000	
5	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 220 V. 1 เฟส	1	ชุด	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
6	ท่อ P.V.C. ๑ 2 1/2" ชั้น 13.5 ปลายบาน	450	ท่อน	345.79	155,606	140	63,000	218,606	
6	ท่อ P.V.C. ๑ 3/4" ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา	38	ท่อน	46.73	1,776	80	3,040	4,816	
8	ข้อต่อ PVC สามทาง ลด 2 1/2" ลด 3/4"	150	อัน	55	8,250	-	-	8,250	
9	ประตูปipe PVC ขนาด 2 1/2"	6	อัน	200	1,200	50	300	1,500	
10	น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา 250 กรัม	10	กระป๋อง	84	840		-	840	
11	เครื่องมือท่อถังเหล็ก	1	L/S			10,000	10,000	10,000	
12	งานวางท่อผ่านถนน แอสฟัลติกคอนกรีต								
	- ขุดดิน กสบดิน	10.00	ลบ.ม.			42.00	420.00	420	
	- ตัดถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	20	ม.	-	-	100.00	2,000	2,000	
	- หินคลุก(ชั้นพื้นทาง)ค่าขนส่งพร้อมบดอัด หนา 0.15 ม.	8.0	ลบ.ม.	338.09	2,705	63.46	508	3,212	
	- ลาดยาง (PRIME COAT)	10	ตร.ม.	19.00	190	6.36	63.6	254	
	- ผิวทาง ASPHAL TIC CONCRETE หนา 0.05 เมตร	10	ตร.ม.	256.00	2,560	40.00	400	2,960	
13	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เสาค้ำเหล็กกลม คก. 8"x 6.00 ม.	25.00	ตัน	1,216.80	30,420.00	176.00	4,400.00	34,820.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	6.21	ลบ.ม.	1,850.00	11,489.50	306.00	1,900.26	13,388.76	
	- คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,747.00	1,065.67	398.00	242.78	1,308.45	
	- หยาบหยาบ	1.50	ลบ.ม.	348.00	522.00	99.00	148.50	670.50	
	- ไม้แบบ	16.60	ลบ.ฟ.	532.00	8,831.20	133.00	2,207.80	11,039.00	

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ปท.4 2/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร
โครงการ ปรับปรุงระบบประปา โดยก่อสร้างระบบประปาชุมชนหัวถนน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อ 30 กันยายน 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 9	0.013	ตัน	21,538.00	279.99	3,401.00	44.21	324.21	
	- เหล็กเสริม RB 25	0.058	ตัน	21,383.00	1,240.21	3,401.00	197.26	1,437.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	51	612			612	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								861,934	861,322

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน...ชุมชนหัวถนน...หมู่ที่ ๑...ตำบลปากนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง...เทศบาลตำบลปากนคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๘,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน...ขนาดกลางขนาดใหญ่...โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว...ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร...ติดตั้งท่อถึงเหล็ก... (แบบเข็มแป้น) ขนาดความจุ ๒๐ ลิ้น.ม. สูง ๒๐ เมตร...ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ประกอบครบชุด...เดินท่อน้ำขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน...ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากนคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๙๖,๘๙๗.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง ตามราคาพาณิชย์จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

๕.๑.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

๕.๑.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุภโชค ดาราสุริยงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเดช หนูเนียม)

นายช่างโยธา ๖ว

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรารุณ สุขศรี)

นายช่างโยธา ๖ว

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘