

ผลสรุปกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงยกระดับ ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 922 เมตร
พร้อมทางเชื่อม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,470 ตร.ม และ วางท่อระบายน้ำ คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 450 เมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปากนคร

ชื่อสายทาง ถนนสาย พัฒนาการ - ชายทะเล

สถานที่ตั้ง ชุมชนบางลุงตัม บางหัวแตก บางลุงสง หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 9.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
ผิวทางกว้าง เมตร

ระยะเวลาการดำเนิน

วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ มิถุนายน 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 -24.99 บาท/ลิตร

	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	3,886,393.77	1.4019	5,448,335.43	Factor F
			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				- ภาษี (VAT) 7.0%
				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				-พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		5,448,335.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		5,448,000.00	
	(ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

พื้นที่ดำเนินการ 8,470.000 ตร.ม

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 643.21 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ
นายเอกนัช สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายสมเดช หนูเนียม
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายภัทรารุณ สุขศรี
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงยกระดับ ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 922 เมตร ชื่อสายทาง ถนนสาย พัฒนาการ - ชายทะเล
พร้อมทางเชื่อม มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,470 ตร.ม และวางท่อระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร

สถานที่ตั้ง ชุมชนบางลุ่มตัม บางหัวแตก บางลุ่มสูง หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่กำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าขุดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	2,600.00	ตร.ม.	-	10.86	10.86	28,236.00	1.4019	15.22	39,584.05	
	1.3 งานขุดหรือผิวทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วบดอัดแน่น										
	1.4 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่งบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขยายพื้นคันทาง Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น Modified 95 %	1,935.00	ลบ.ม.	522.00	-	522.00	1,010,070.00	1.4019	731.79	1,416,017.13	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat บนผิวทาง	8,299.00	ตร.ม.	27.97	-	27.97	232,123.03	1.4019	39.21	325,413.28	
	2.2 Tack Coat บนผิวทาง	171.00	ตร.ม.	12.94	-	12.94	2,212.74	1.4019	18.14	3,102.04	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	8,299.00	ตร.ม.	200.00	-	200.00	1,659,800.00	1.4019	280.38	2,326,873.62	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	171.00	ตร.ม.	200.00	-	200.00	34,200.00	1.4019	280.38	47,944.98	
	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-									
	3.4 Slurry Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.6 ลูกวิ่งบดอัดแน่น		ลบ.ม.								
	3.7 หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.125 ม.	420.00	ลบ.ม.	378.00	-	378.00	158,760.00	1.4019	529.92	222,565.64	
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)ตีเส้น 3 เส้น.	228.00	ตร.ม.	250.00	10.00	260.00	59,280.00	1.4019	364.49	83,104.63	0.1
5	งานระบายน้ำ										
	5.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 มอก. ศก 0.60	428	เมตร	1,254.00	-	1,254.00	536,712.00	1.4019	1,757.98	752,416.55	
	5.2 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00X 1.00 ม.	30	บ่อ	5,500.00		5,500.00	165,000.00	1.4019	7,710.45	231,313.50	
	รวมยอด						3,886,393.77			5,448,335.43	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายเอกนัช สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ. ลงชื่อ.....
นายสมเดช หนูเนียม
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายภัทรารุณ สุขศรี
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)