

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงยกระดับ ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 922 เมตร ชื่อสายทาง ถนนสาย พัฒนาการ - ชายทะเล

พร้อมทางเชื่อม มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,470 ตร.ม และวางท่อระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร

สถานที่ตั้ง ชุมชนบางลุงตัม บางหัวแตก บางลุงสง หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่กำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางपाชุดดอ		ตร.ม.	-	-	-	-		-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	2,600.00	ตร.ม.	-	10.86	10.86	28,236.00	1.4019	15.22	39,584.05	
	1.3 งานชุดรื้อผิวทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วบดอัดแน่น										
	1.4 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขยายพื้นคันทาง Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น Modified 95 %	1,935.00	ลบ.ม.	522.00	-	522.00	1,010,070.00	1.4019	731.79	1,416,017.13	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat บนผิวทาง	8,299.00	ตร.ม.	27.97	-	27.97	232,123.03	1.4019	39.21	325,413.28	
	2.2 Tack Coat บนผิวทาง	171.00	ตร.ม.	12.94	-	13.05	2,231.55	1.4019	18.29	3,128.41	
	2.3 Asphaltic Concrete			-	-	-	-		-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	8,299.00	ตร.ม.	200.00	-	200.00	1,659,800.00	1.4019	280.38	2,326,873.62	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	171.00	ตร.ม.	200.00	-	200.00	34,200.00	1.4019	280.38	47,944.98	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-							-	-	
	3.4 Slurry Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.6 ลูกรังบดอัดแน่น		ลบ.ม.								
	3.7 หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.125 ม.	420.00	ลบ.ม.	378.00	-	378.00	158,760.00	1.4019	529.92	222,565.64	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)ตีเส้น 3 เส้น.	228.00	ตร.ม.	250.00	10.00	260.00	59,280.00	1.4019	364.49	83,104.63	0.1
5	งานระบายน้ำ										
	5.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. ศก 0.60	428	เมตร	1,254.00	-	1,254.00	536,712.00	1.4019	1,757.98	752,416.55	
	5.2 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00X 1.00 ม.	30	บ่อ	5,500.00		5,500.00	165,000.00	1.4019	7,710.45	231,313.50	
	รวมยอด						3,886,412.58			5,448,361.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายเอกนัซ สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ. ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายสมเดช หนูเนียม
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
นายภัทรารุณ สุขศรี
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

	กรุณากรอกข้อมูลด้วย	
ระยะทางก่อสร้าง	#VALUE!	เมตร
ผิวทางกว้าง	0.00	เมตร
วัสดุคัดเลือกหนา	0	เมตร
รองพื้นทางหนา	0	เมตร
พื้นทางหนา	0.05	เมตร
ผิวไหล่ทางกว้าง	0.50	เมตร
ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร
ระยะทาง ซ่อมสร้าง กว้าง 6.00 เมตร	0	เมตร
ผิวทางกว้าง	7.00	เมตร
ระยะทาง เสริมผิว กว้าง 22.00 เมตร	0	เมตร
ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร
ผิวไหล่ทางกว้าง	8.00	เมตร
ผิวทางกว้าง	22.00	เมตร
ระยะทางจริง	0	เมตร
ระยะทาง เสริมผิว กว้าง 22.00 เมตร	0	เมตร
ผิวทางกว้าง	22	เมตร
ระยะทางจริง	0	เมตร