

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 5-6 ยาว 63 พื้นที่ 371 ตร.ม

ชื่อสายทาง

ถนนศรีวิชัย

พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 371 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง

ชุมชนคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่กำหนดราคา

12 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปาชุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.								
	1.3 งานชุดรื้อผิวทางเดิม (ขนทิ้ง) แล้วบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานรื้อผิวลาดยางหนา 0.05 ม.	350.00	ตร.ม.		11.31	11.31	3,958.50	1.4019	15.86	5,549.42	
	- งานรื้อผิวคสล. หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-						-	
	1.4 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) หนา 0.25 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขยายพื้นคั่นทาง Benching	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น	37.00	ลบ.ม.	526.00	-	526.00	19,462.00	1.4019	737.40	27,283.78	
	1.9 ทราयरองพื้นคอนกรีตปรับระดับ (แน่น)	18.00	ลบ.ม.	470.00	-	470.00	8,460.00	1.4019	658.89	11,860.07	
2	งานผิวจราจร										
	2.1 งานผิวคอนกรีต หนา 0.15 ม.	371	ตร.ม.	349.50	-	349.50	129,664.50	1.4019	489.96	181,776.66	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	-		-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	48	ม.	65.00	-	65.00	3,120.00	1.4019	91.12	4,373.93	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	60	ม.	60.00	-	60.00	3,600.00	1.4019	84.11	5,046.84	
3	งานผิวไหล่ทาง								-	-	
	3.1 ลูกรังบดอัดแน่น		ลบ.ม								
	3.2 หินคลุกบดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	337.00	-	337.00	1,685.00	1.4019	472.44	2,362.20	
	รวมยอด						169,950.00			238,252.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเอกนัช สุทธิรักษ์

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ. ลงชื่อ.....กรรมการ.

นายสมเดช หนูเนียม

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

นายภัทรารุณ สุขศรี

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ระยะทางก่อสร้าง	กรณารอกข้อมูลด้วย	#VALUE!	เมตร
ผิวทางกว้าง		0.00	เมตร
วัสดุคัดเลือกหนา		0	เมตร
รองพื้นทางหนา		0	เมตร
พื้นทางหนา		0.05	เมตร

ระยะทาง ซ่อมสร้าง กว้าง	6.00 เมตร	0 เมตร
ผิวทางกว้าง		7.00 เมตร
ผิวไหล่ทางกว้าง		เมตร

ผิวทางกว้าง 22 เมตร