

สรุปผลประมาณราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร กองช่าง

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาชุมชนบางรังนก โดยก่อสร้างหอดักเหล็ก(ทรงแฉะแป้น) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบางรังนก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลปากนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	542,156	1.3074	708,815	Factor F. - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,000	- ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.59 บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวเลข) 700,000-บาท					
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) (เจ็ดแสนบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกธนัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเช หนูเนียม)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรารุณ สุขศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประมาณราคากลาง

หน้า 4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาชุมชนบางรังนก โดยก่อสร้างห้องถังเหล็ก(ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.

พื้นที่ก่อสร้าง ชุมชนบางรังนก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคาเมื่อ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำ(ทรงกลมแป้น) ความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ถัง	250,000	250,000	40,000	40,000	290,000	
2	ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ถัง	50,000	50,000	10,000	10,000	60,000	
3	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 220 V. 1 เฟส พร้อมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ชุด	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
4	เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า พร้อมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ชุด	20,000	20,000	1,000	1,000	21,000	
5	งานฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดดินถมคืน	20.00	ลบ.ม	-	-	148	2,960.00	2,960.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม 0.20x0.20x 16.00 ม. (สองท่อนต่อ)	25.00	ตัน	3,100.00	77,500.00	678.00	16,950.00	94,450.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	11.67	ลบ.ม	2,000.00	23,340.00	306.00	3,571.02	26,911.02	
	- คอนกรีตหยาบ	0.612	ลบ.ม	1,822.00	1,115.06	306.00	187.27	1,302.34	
	- หยาบหยาบ	1.225	ลบ.ม	420.00	514.50	99.00	121.28	635.78	
	- ไม้แบบ	26.20	ลบ.ฟ.	532.00	13,938.40	133.00	3,484.60	17,423.00	
	- ตาปู	6.00	กก.	51.00	306.00			306.00	
	- เหล็กเสริม RB 9	0.144	ตัน	21,070.00	3,034.08	4,100.00	590.40	3,624.48	
	- เหล็กเสริม RB 12	0.326	ตัน	21,047.00	6,861.32	3,300.00	1,075.80	7,937.12	
	- เหล็กเสริม RB 15	0.194	ตัน	20,523.00	3,981.46	3,300.00	640.20	4,621.66	
	- เหล็กเสริม RB 25	0.110	ตัน	18,953.00	2,084.83	2,900.00	319.00	2,403.83	
	ลวดผูกเหล็ก	23.000	กก.	47.00	1,081.00		-	1,081.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								542,156	

  