



ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างประปาหมู่บ้าน แบบบดาคขนาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลปากนคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างประปาหมู่บ้าน แบบบดาคขนาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคาของ ๗,๕๘๐,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอภัยเสียไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปากนคร ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาเองไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญารับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) เกือบจะเขียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ ถึงหาม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ ถึงหาม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๕๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.PAKNAKHONCITY.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๕๓๗-๕๑๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมศักดิ์ อนันตพิช)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปธ. 5

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลปากนคร กองช่าง
ประเภทงาน	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลปากนคร โดยก่อสร้างระบบประปา หอดึงเหล็ก(ทรงเขมแปญ) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ขนาดกว้าง 10 ม ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลปากนคร
ประมาณราคาตามแบบ	ปธ. 4 จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคามือวันที่	21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ค่าใช้จ่ายพิเศษ	5,615,090 288,000.00	1.2995	7,296,810 288,000	Factor F. - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,584,810	- ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.59 บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวเลข) 7,580,000-บาท					
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกนัษ สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเดช หนูเนียม)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรารุช สุขศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประมาณการราคากลาง

ป.ร.4 1/4


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลปากนคร โดยก่อสร้างระบบประปา หอดึงเหล็ก(ทรงแฉก) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล.
ขนาดกว้าง 10 ม ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.

พื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคาเมื่อ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	จะก่อสร้างหอดึงเหล็ก(ทรงแฉก) พร้อมเดินท่อเมน								
1.1	หอดึงเหล็กเก็บน้ำ(ทรงแฉก) ความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ถัง	250,000	250,000	40,000	40,000	290,000	
1.2	ค่าชุดเจาะนำบาดาลขนาด ๑ 6" โดยใช้ท่อP.V.C. ๑ 6"	1	บ่อ	-	-	-	-	188,158	ราคาค่าชุดเจาะ
1.3	ชั้น 13.5 ลึกประมาณ 120 ม. (ตามแบบแปลนของกรมการวิทยากร ธรณีวิทยา)								เมตร/บาท
1.4	ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ถัง	50,000	50,000	10,000	10,000	60,000	1,567.99 บาท
1.5	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 220 V. 1 เฟส พร้อมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	ชุด	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
1.6	เครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMPS ขนาด 3.0 แรงม้า 3 เฟส ใบพัดไม่น้อยกว่า 17 ใบ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1	เครื่อง	45,000	45,000	2,500	2,500	47,500	
1.7	ท่อ P.V.C. ๑ 4" ชั้น 13.5 ปลายธรรมชาติ	485	ท่อน	785	380,725	480	232,800	613,525	
1.8	ข้อต่อตรง PVC 4 "	485	อัน	79	38,315			38,315	
1.9	ข้อต่อ PVC สามทาง ลด 4 " ลด 3"	2	อัน	150	300	-	-	300	
1.10	ข้อต่อ PVC สามทาง ลด 4 " ลด 2"	3	อัน	150	450	-	-	450	
1.11	ข้อต่อ PVC สามทาง 2"	3	อัน	120	360	-	-	360	
1.12	ข้อต่อ PVC สามทาง 3"	2	อัน	120	240	-	-	240	
1.13	ประตุน้ำ PVC ขนาด 3 "	2	อัน	250	500	600	1,200	1,700	
1.14	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2 "	3	อัน	150	450	400	1,200	1,650	
1.15	ประตุน้ำ ทองเหลือง สลักขนาด 4 "	2	อัน	3,300	6,600	800	1,600	8,200	
1.16	น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา 500 กรัม	30	กระป๋อง	84	2,520		-	2,520	
1.17	งานเปิดตลิ่ง เช่น ตัดลำถนน พื้นคสลบ้าน เป็นต้น เหนมา	1	เหมา	15,000	15,000			15,000	
1.18	ชุดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หัวกระ ขนาด 4"	2	ชุด	14,000	28,000			28,000	
1.19	งานฐานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานชุดดินถมคัน	20	ลบ.ม	-	-	21.52	430.40	430.40	เครื่องจักร

ประมาณการราคากลาง

ป.ร. 2/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลปากนคร โดยก่อสร้างระบบประปา หอดักเหล็ก(ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมบ่อน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 10 ม ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.

พื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคาเมื่อ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็มสกรูเหล็ก 0.20x0.20x 16.00 ม. (สองท่อนต่อ)	25.00	ต้น	3,100.00	77,500.00	678.00	16,950.00	94,450.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	11.67	ลบ.ม	2,000.00	23,340.00	306.00	3,571.02	26,911.02	
	- ทราดยพยาง	3.025	ลบ.ม	310.00	937.75	99.00	299.48	1,237.23	
	- ไม่นับ	26.20	ลบ.ฟ.	532.00	13,938.40	133.00	3,484.60	17,423.00	
	- ตาปู	6.00	กก.	51.00	306.00			306.00	
	- เหล็กเสริม RB 9	0.144	ต้น	21,070.00	3,034.08	4,100.00	590.40	3,624.48	
	- เหล็กเสริม RB 12	0.326	ต้น	21,047.00	6,861.32	3,300.00	1,075.80	7,937.12	
	- เหล็กเสริม RB 15	0.194	ต้น	20,523.00	3,981.46	3,300.00	640.20	4,621.66	
	- เหล็กเสริม RB 25	0.110	ต้น	18,953.00	2,084.83	2,900.00	319.00	2,403.83	
	ลวดผูกเหล็ก	23.000	กก.	47.00	1,081.00			1,081.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,463,843.74	
2	บ่อน้ำใต้ดิน คสอ. ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.								
2.1	ขุดดิน	1,500.00	ลบ.ม.			21.52	32,280.00	32,280.00	
	ค่าขนย้ายดิน	1,800.00	ลบ.ม.			27.24	49,032.00	49,032.00	
2.2	เสาเข็ม คอว. สกรูเหล็ก 0.20x0.20x12 ม.	300.00	ต้น	2,400.00	720,000.00	678.00	203,400.00	923,400.00	
2.3	คัตหัวเข็ม	300.00	ต้น			200.00	60,000.00	60,000.00	
2.4	ทราดยพยาง	19.00	ลบ.ม.	310.00	5,890.00	99.00	1,881.00	7,771.00	
2.5	คอนกรีตพยาง	16.00	ลบ.ม.	1,822.00	29,152.00	306.00	4,896.00	34,048.00	
2.6	คอนกรีตโครงสร้างผสมสารกันซึม	330.00	ลบ.ม.	2,000.00	660,000.00	306.00	100,980.00	760,980.00	
2.7	ไม้แบบ 965 ตร.ม. คิด 60%	668.00	ตร.ม.	532.00	355,376.00			355,376.00	
2.8	ค่าแรงไม้แบบ	955.00	ตร.ม.			133.00	127,015.00	127,015.00	
2.9	ไม้โครงค้ำยัน คิด 30% ของไม้แบบ	286.00	ตร.ม.	429.00	122,694.00			122,694.00	

ประมาณการราคากลาง

หน้า 3/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลปากนคร โดยก่อสร้างระบบประปา หอถังเหล็ก(ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 10 ม ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.

พื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคามือ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	ทราย	200.00	กก.	51.00	10,200.00	151.00	30,200.00	40,400.00	
2.11	เหล็กเสริม DB12	13.46	ตัน	19,994.00	269,159.23	3,300.00	44,424.60	313,583.83	
2.12	เหล็กเสริม DB16	18.12	ตัน	19,257.00	348,975.35	3,300.00	59,802.60	408,777.95	
2.13	เหล็กเสริม DB20	16.99	ตัน	22,007.00	373,964.95	2,900.00	49,279.70	423,244.65	
2.14	สวดผูกเหล็ก	1,457.00	กก.	47.00	68,479.00			68,479.00	
2.15	แผ่นยางกันน้ำซึม	80.00	ม.	250.00	20,000.00	75.00	6,000.00	26,000.00	
2.16	ประตูลูก 3' ทองเหลือง ลื่นเกด	6.00	ตัว	2,950.00	17,700.00	600.00	3,600.00	21,300.00	
2.17	ลูกกลอย 2"	2.00	ชุด	3,980.00	7,960.00	1,450.00	2,900.00	10,860.00	
2.18	เครื่องสูบน้ำแบบพวยโขง ท่อส่ง 4"	1.00	ตัว	30,000.00	30,000.00	4,500.00	4,500.00	34,500.00	
2.19	เหล็กกล่อง 4"x4"	2.00	ท่อน	1,296.00	2,592.00	650.00	1,300.00	3,892.00	
2.20	ท่อ PVC 3" ชั้น 13.5 ปลายธรรมชาติ	5.00	ท่อน	481.00	2,405.00	300.00	1,500.00	3,905.00	
2.21	อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								3,847,538.43	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 369 ตร.ม.								
3.1	ทรายหยาบ	23.00	ลบ.ม.	310.00	7,130.00	99.00	2,277.00	9,407.00	
3.3	คอนกรีตโครงสร้าง	58.00	ลบ.ม.	2,000.00	116,000.00	306.00	17,748.00	133,748.00	
3.4	เหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20ม.#	369.00	ตร.ม.	35.00	12,915.00	5.00	1,845.00	14,760.00	
3.5	หินคลุก	37.00	ลบ.ม.	570.00	21,090.00			21,090.00	
3.6	รอยต่อคอนกรีต	27.00	ม.	60.00	1,620.00	30.00	810.00	2,430.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								181,435.00	
4	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.30-0.50 ม. ยาว 110 ม.								
4.1	ชุดดิน	40.00	ลบ.ม.			21.57	862.80	862.80	

ประมาณการราคากลาง

ปร.4 4/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลปากนคร โดยก่อสร้างระบบประปา พอลิเอทิลีน(ทรงกลมเป่า) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 10 ม ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.

พื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ประมาณราคาเมื่อ 22 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	ท่อน้ำยาบ	3.00	ลบ.ม.	310.00	930.00	99.00	297.00	1,227.00	
4.3	คอนกรีตยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,822.00	5,466.00	306.00	918.00	6,384.00	
4.4	คอนกรีตโครงสร้าง	22.00	ลบ.ม.	2,000.00	44,000.00	306.00	6,732.00	50,732.00	
4.5	ค่าแรงไม้แบบ	169.00	ตร.ม.			133.00	22,477.00	22,477.00	
4.6	เหล็กเสริม RB6	0.38	ตัน	22,946.00	8,811.26	4,100.00	1,574.40	10,385.66	
4.7	เหล็กเสริม RB9	0.86	ตัน	21,070.00	18,078.06	4,100.00	3,517.80	21,595.86	
4.8	ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	47.00	1,739.00	-	-	1,739.00	
4.9	เหล็กฉาก L-50x50x4 มม.	5.00	กก.	336.00	1,680.00	140.00	700.00	2,380.00	
4.10	ท่อ PVC 2" ดัดท่อน 0.15 ม.	110.00	ท่อน	7.00	770.00	2.00	220.00	990.00	
4.11	วาล์วคอนกรีต	1.00	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							122,273.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							5,615,080	
5	งานป้องกันดินพัง(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	80	เมตร	3,800.00	288,000.00			288,000	รวมค่าแรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปากนคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,580,400.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการติดตั้งท่อถังเก็บน้ำ (ทรงแฉกแปด) ความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ ทำการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6" ก่อสร้างถังน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 30 แกลลอน/นาที่ และติดตั้งเครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากนคร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 7,580,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง ตามราคาพาณิชย์จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 - 6.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
 - 6.3 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกธวัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเดช หนูเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรารุณ สุขศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560