

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 105 ม. ชื่อสายทาง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 50 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่กำหนดราคากลาง 15 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานดินถม (ชน-บดอัด) หน้า 0.20 ม. ตลอดแนว	110.00	ลบ.ม.	-	80.00	80.00	8,800.00	1.4019	112.15	12,336.72	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	37.00	ลบ.ม.	613.00	-	613.00	22,681.00	1.4019	859.36	31,796.49	
	1.3 ทราเวอร์สพื้นได้คอนกรีตปรับระดับ หน้า 0.05 ม.	16.00	ลบ.ม.	545.00	-	545.00	8,720.00	1.4019	764.04	12,224.57	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานผิวคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	315.00	ตร.ม.	364.00	-	364.00	114,660.00	1.4019	510.29	160,741.85	
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	50	ม.	62.00	-	62.00	3,100.00	1.4019	86.92	4,345.89	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร	5	ลบ.ม.	486.00	-	486.00	2,430.00	1.4019	681.32	3,406.62	
4	งานระบายน้ำ										
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร	50	เมตร	1,110.00	-	1,110.00	55,500.00	1.4019	1,556.11	77,805.45	
	4.2 บ่อพักคสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	4	บ่อ	4,500.00	-	4,500.00	18,000.00	1.4019	6,308.55	25,234.20	
	4.3 งานเจาะต่อเชื่อมบ่อพัก	1	บ่อ	500.00	-	500.00	500.00	1.4019	700.95	700.95	
	รวมยอด						234,391.00			328,592.74	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเอกธน สุทธิรักษ์

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

นายสมเดช หนูเนียม

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ.

นายภัทรารักษ์ สุขศรี

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)