

ประมาณราคากลาง

ป.ร.4 1/1

เทศบาลตำบลปากนคร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ริมน้ำ ชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร

ชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ส่วนราชการ
โครงการ
พื้นที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน บาท	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ.
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	รวม			จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานหน้าต่างอลูมิเนียมกระจก									
	- ปรับแต่งอลูมิเนียมกระจกเดิม	13.00	ชุด		60.00	60.00	780.00	1.3074	1,019.77	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีชากระจาก บานเลื่อนคู่ (ไม่มีบานตาย)	13.00	ชุด	2,500.00		2,500.00	32,500.00	1.3074	42,490.50	รวมค่าแรง
	- มุ้งลวดอลูมิเนียมสีชา บานเลื่อนเดียว	13.00	ชุด	700.00		700.00	9,100.00	1.3074	11,897.34	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						42,380.00		55,407.61	
2	งานฝ้าเพดาน									
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมทั้งภายในและภายนอก	220.00	ตร.ม.		25.00	25.00	5,500.00	1.3074	7,190.70	
	- ฝ้าเพดานภายในแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี@0.60ม.	136.00	ตร.ม.	270.00	75.00	345.00	46,920.00	1.3074	61,343.21	
	- ฝ้าเพดานภายนอกแผ่นเรียบ 4 มม. แบบมีรูระบายอากาศ	84.00	ตร.ม.	270.00	75.00	345.00	28,980.00	1.3074	37,888.45	
	โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60ม.									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						81,400.00		106,422.36	
3	งานหลังคา									
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปสี(ไม่เทียม) 6" + 8" หนา 16 มม.	66.00	ม.	112.00	73.00	185.00	12,210.00	1.3074	15,963.35	
	- ครอบข้างปิดชาย กระเบื้องโมเนีย	30.00	แผ่น	49.00	37.00	86.00	2,580.00	1.3074	3,373.09	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						14,790.00		19,336.45	
4	งานไฟฟ้า									
	- ตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,200.00	750.00	2,950.00	2,950.00	1.3074	3,856.83	
	- รื้อถอนชุดโคมไฟฟ้าเดิม	8.00	ชุด		30.00	30.00	240.00	1.3074	313.78	
	- ติดตั้ง โคมไฟตะแกรงฝังฝ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์	10.00	ชุด	1,200.00	150.00	1,350.00	13,500.00	1.3074	17,649.90	
	พร้อมหลอดและอุปกรณ์ต่าง									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						16,690.00		21,820.51	
5	งานสี									
	- สีนํ้าพลาสติก	433.00	ตร.ม.	35.00	34.00	69.00	29,877.00	1.3074	39,061.19	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						29,877.00		39,061.19	