

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล ขนาดกว้าง 1.20 ยาว 18 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม.พร้อมศาลาที่พัก ขนาด 2.00 x 5.00เมตร ชุมชนบางหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่

พื้นที่ สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล ชุมชนบางหน้าบ้านหน้าบ้าน ผู้ใหญ่สมปราชญ์ คลองปากนคร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสะพานทางเท้า ค.ส.ล.								
1.1	เสาเข็ม ค.ส.ล. □ 0.20 x 0.20 x 14 ม.	14.00	ต้น	2,800	39,200	1,052	14,728	53,928	
1.2	สกรัดหัวเข็ม	14.00	ต้น			222	3,108	3,108	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จ) 240 cube	3.937	ลบ.ม	1,850	7,283	391	1,539	8,823	
1.4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	0.0730	ต้น	23,788	1,737	3,401.0	248	1,985	
	- เหล็กเส้น DB Ø 12 มม.	0.2560	ต้น	20,257	5,186	3,401.0	871	6,056	
	-เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	21.60	ตร.ม.	30	648	5	108	756	
1.5	ราวทอเหล็กออบสังกะสี Ø 1.5 นิ้ว	18.00	ท่อน	594	10,692	210	3,780	14,472	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	9	กก.	43	387	-	-	387	
1.7	พื้นสำเร็จรูป	21.60	ตร.ม.	375	8,100	25	540	8,640	
1.8	ไม้แบบ 50 ลบ.ฟ. คิด 70 %	35	ลบ.ฟ.	532	18,620			18,620	
1.9	ค่าแรงไม้แบบ	50	ลบ.ฟ.			133	6,650	6,650	
1.10	ไม้คานนั่งร้านดอกเสาเข็ม 43.78 ลบ.ฟ.คิด 70 %	31	ลบ.ฟ.	532	16,492			16,492	
1.11	ค่าแรงไม้คานนั่งร้าน	43.78	ลบ.ฟ.			133	5,823	5,823	
1.12	ไม้สนทำนั่งร้าน Ø 5" x 6.00 ม.	133	ต้น	250	33,250			33,250	
1.13	ค่าแรงตอกไม้สนทำนั่งร้าน Ø 5" x 6.00 ม.	133	ต้น			108	14,364	14,364	
1.14	ตะปู	23	กก.	51	1,173	-	-	1,173	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					142,767.8		51,759	194,527	

2	งานเสาโคมไฟฟ้าสาธารณะ								
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล ขนาดกว้าง 1.20 ยาว 18 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม.พร้อมศาลาที่พัก ขนาด 2.00 x 5.00เมตร ชุมชนบางหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่

พื้นที่ สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล ชุมชนบางหน้าบ้านหน้าบ้าน ผู้ใหญ่สมปราชญ์ คลองปากนคร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	ท่ออบสังกะสี Ø 2 1/2 "	0.50	ท่อน	1,257.00	629	410.00	205	834	
2.2	ท่ออบสังกะสี Ø 2 "	1.5	ท่อน	930.00	1,395	310.00	465	1,860	
2.3	ข้อลดสังกะสี Ø 2 1/2" ลด 2 "	1.00	ตัว	113.00	113	32.00	32	145	
2.4	เหล็กแผ่นเรียบดำ 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	0.040	แผ่น	2,960.00	118	1,000.00	40	158	
2.5	น๊อต Ø 1/2" ยาว 6 " (แสดนเลส)	4.00	ตัว	150.00	600	7.00	28	628	
2.6	- โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	1.00	ชุด	1,250.00	1,250	300.00	300	1,550	
	บาลาสและสตาเตอร์ (แบบอลูมิเนียม)	-	-	-	-	-	-	-	
	- โคมไฟฟ้าแบบอกไก่พร้อมอุปกรณ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	1.00	ชุด	800.00	800	300.00	300	1,100	
	บาลาสและสตาเตอร์ ติดตั้งในศาลา								
2.7	สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 10 ตร.มม.	27.00	เมตร	12.00	324	14.00	378	702	เพิ่ม 10%
2.8	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	2.00	เมตร	9.00	18	12.00	24	42	
2.9	เทปพันสายไฟฟ้า (ม้วนใหญ่)	1.00	ม้วน	35.00	35		-	35	
2.10	ลูกถ้วยกระเบื้องสำหรับเดินสายไฟฟ้า	2	ชุด	200	400	30	60	460	
2.11	สายโซวาย	0.50	กก.	180.00	90	20.00	10	100	
2.12	สีกันสนิม	1.270	ตร.ม.	65.00	83	35.00	44	127	
2.13	สีน้ำมัน (บรอนด์เงิน)	1.270	ตร.ม.	60.00	76	38.00	48	124	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					5,931		1,935	7,865	


3	งานศาลาที่พักโครงสร้างเหล็กหลังคามทัลชีล								
3.1	แผ่นมุงหลังคามทัลชีล หนา 0.6 มม.	32.00	ตร.ม.	150.00	4,800	80.00	2,560	7,360	

/3


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	ท่ออบสังกะสี Ø 1 "	2.68	ท่อน	424.00	1,136	190.00	509	1,646	
3.3	ท่ออบสังกะสี Ø 1.5 "	6.23	ท่อน	594.00	3,698	210.00	1,307	5,006	
3.4	ท่ออบสังกะสี Ø 2 "	5.15	ท่อน	930.00	4,786	310.00	1,595	6,381	
3.5	ท่ออบสังกะสี Ø 3 "	3.20	ท่อน	1,120.00	3,584	510.00	1,632	5,216	
3.6	เหล็กแผ่นเรียบดำ 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม.	0.48	แผ่น	4,389.00	2,107	1,000.00	480	2,587	
3.7	น๊อต Ø 1/2" ยาว 6 " (แสดนเลส)	32.00	ตัว	150.00	4,800	7.00	224	5,024	
3.8	สีกันสนิม	27.58	ตร.ม.	65.00	1,793	35.00	965	2,758	
3.9	สีน้ำมัน (บรอนด์เงิน)	27.58	ตร.ม.	60.00	1,655	38.00	1,048	2,703	
3.10	เหล็กตัว C 75 x 45 x 15x2.3 มม.	5.25	ท่อน	452.00	2,373	210.00	1,103	3,476	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					30,732		11,424	42,155	
รวมเงินค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 1 + 2 + 3								244,547	


6.66666667


389,054




319,853









—

—

—